

オスミックファーム稲敷 内訳明細書  
 高圧幹線工事

区分	工種又は種目	商品名	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	1・2・3号棟 高圧受電設備工事	電線管(亜鉛メッキ)	GP 82mm	1	本			
		硬質ポリエチレン管	FEP 80mm	220	m			
		異種管接続材	H型 80mm	1	組			
		ケーブル(6KV)	CV-T 38sq	180	m			
		ケーブル(6KV)	CV-T 60sq	25	m			
		ハンドホール(重耐)	800×800×900H	6	基			穴加工防水コネクター共
		引込用コンクリート柱	CP-12-19-350	1	本			
		同上建柱運搬費		1	式			
		腕金	1.8マルヒ	1	本			
		終端金物	L-1.050	2	本			
		CVT分岐支持金物	60sq	1	個			
		立上り防護管	EA,D	1	本			
		10号碍子		3	個			
		装柱材		1	式			
		支線材		1	式			
		圧縮端子	100sq用	3	個			
		6KV 屋外用端末処理材		1	組			
		屋外用端末処理材		5	組			
		高圧気中遮断機	VTLA方向性300A	1	台			
		キュービクル受電設備1次	3Φ 150KVA,1 Φ75+50KVA	1	基			送りVCB
		キュービクル受電設備2次	3Φ 150KVA,1 Φ75+50KVA	1	基			送りVCB
		キュービクル受電設備3次	3Φ 150KVA,1 Φ75+50KVA	1	基			送りLBS
		同上基礎		3	基			
		接地工事	ELA	3	式			
		接地工事	EA,D	3	式			
		接地工事	EB	3	式			
		地中埋設標	コンクリート製	8	個			
		埋設シート	2倍重ね	175	m			
		掘削埋戻し費	GL-1000	175	m			
		高所作業車	12m	1	日			
		重量運搬費		3	式			
経産省申請費		1	式					
耐圧試験及びリレー試験費		3	式					
主任技術者立会い費		3	式					
電力会社申請費		1	式					
高圧受電設備工事副資材		1	式					
工事費		1	式					
						小計	0	
2	1・2・3号棟 幹線設備工事	硬質ポリエチレン管	FEP 40mm	185	m			
		硬質ポリエチレン管	FEP 50mm	405	m			
		硬質ポリエチレン管	FEP 65mm	1,170	m			
		硬質ポリエチレン管	ベルマウス 40mm	6	個			
		硬質ポリエチレン管	ベルマウス 50mm	6	個			
		硬質ポリエチレン管	ベルマウス 65mm	18	個			
		ケーブル(600V)	CV-D 60sq	900	m			
		ケーブル(600V)	CV-T 22sq	210	m			
		ケーブル(600V)	CV-T 38sq	465	m			
		ケーブル(600V)	CV-T 60sq	465	m			
		ハンドホール(重耐)	800×800×900H	3	基			開口コネクター共
		掘削埋戻し費		240	m			
		埋設シート	2倍重ね	240	m			
		埋設標	800×800×300	12	本			
		幹線設備工事副資材		1	式			
工事費		1	式					
						小計	0	
3	運賃・諸経費等	運賃		1	式			
		諸経費		1	式			
						小計	0	
3棟合計 (税別)							0	