

オスミックファーム稲敷 内訳明細書

高糖度トマト栽培施設 (8連 ハウス面積：4,032㎡+前室336㎡ 栽培槽数：2,800ケース)×3棟

区分	工種又は種目	商品名	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	本体工事							
1	基礎工事	独立基礎	鉄筋共	124	ヶ所			
		出入口コンクリト		7	ヶ所			
		アンカボルト	16mm×U250	170	組			
		アンカボルト	16mm×U250	72	組			
		通路コンクリト 横通路	t=100	348	㎡			
		通路コンクリト 機械室	t=100	315	㎡			
		雨水埋設配管	VU200Φ	204	m			
		布基礎 周囲壁面	鉄筋共	261	m			
		布基礎 入口部	鉄筋共	17	m			
						小計	0	
2	鉄骨工事	合掌	LH175×90×3.2×4.5 間口10.5m	136	組			
		合掌	LH175×90×3.2×4.5 間口7.5m	17	組			
		柱	LH175×90×3.2×4.5	170	本			
		妻柱	角100×100×2.3	72	本			
		タイバー	L4×60×60×2700	134	本			
		タイバー	L4×60×60×1800	16	本			
		母屋	C75×45×15×1.6	6,720	m			
		胴縁	C60×30×10×1.6	2,126	m			
		棟木	C60×30×10×2.3	384	m			
		棟木	角60×30	48	m			
		ブレース(柱)	12mm	120	本			
		ブレース(小屋根)	10mm	216	本			
		誘引ブレース	12mm 間口10.5m	120	本			
		誘引ブレース	12mm 間口7.5m	12	式			
		ボルト類		1	式			
		吊り補強材	10mm	156	本			
		補強材縦	角75×75×2.3	90	m			
		補強材横	角75×75×2.3	252	m			
		補強材斜	角75×75×2.3	32	本			
		つなぎ梁	C75×45×15×2.3	912	m			
		建方工事費		1	式			
		換気扇下地材 縦	角60×30 Z12	80	本			
		換気扇下地材 横	角60×60×2.3 Z12	168	m			
						小計	0	
3	金物工事	棟木	6m	64	本			
		破風	6m	36	本			
		谷板ステン	3.2m	128	枚			
		アルミ押さえレール	3m	4,540	本			
		ビニールネット	3m	62	本			
		軒樋ステン	6m	32	枚			
		軒隠し	6m	16	本			
		軒樋継手		30	ヶ			
		金物工事費		1	式			
						小計	0	
4	被覆工事	屋根外葺		8,590	m			
		アルミビニール	ヤネコトウシ6m	288	本			
		フッ素フィルム自然光ナジ	0.1×1300×50	81	本			
		フッ素フィルム自然光ナジ	0.1×1100×50	16	本			
		POフィルム	0.2×400 捨て貼り	300	m			
		外ジョイント		200	ヶ			
		アルベツト	ヨコザン	1,470	m			
		ホワイトビニールEX	ツクメンタザン	1,530	m			
		ホワイトビニールEX	ツクメンタザン	1,390	m			
		エクリン シェインホワイト	0.1×1300×50	7	本			
		妻面外葺	ツクメンタザン	590	m			
		Tジョイント		750	ヶ			
		クロスジョイント		80	ヶ			
		オキクロス		650	ヶ			
		両面テープ	15mm×50m	180	巻			
		被覆スプリング	2m	1,800	本			
		POフィルム	0.15ナジ	1,730	㎡			
		マイカ		1,200	ヶ			
		マイカ線	B-500	9	ヶ			
		コーキング		30	ヶ			
		雨落口セット		20	セット			
		天窓枠	アルミ6m	128	セット			
		防虫網(0.4mm目合)		1,448	㎡			
		被覆工事費		1	式			
						小計	0	

区分	工種又は種目	商品名	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
5	建具工事	アルミ勝手口ドア	H2000×W850	1	セット			
		アルミサッシ下パネル	H2000×W2600 側面	4	セット			
		アルミサッシ下パネル	H2200×W2600 3枚引違	7	セット			
		アルミサッシ下パネル	H2000×W1800	1	セット			
		エアシャワー片吹き	下地枠共	1	セット			
		下枠		1	式			
		取付費		1	式			
						小計	0	
6	開閉機工事	減速機		16	台			
		子機		16	台			
		ピニオン		768	ヶ			
		ラック	900mm	768	ヶ			
		メタル		272	ヶ			
		シャフト	25A×6m	128	本			
		シャフトジョイント		128	ヶ			
		くるりんACEIII	原動機セット(2台)	3	セット			
		巻上げパイプ	22.2×1.1×5500sw	90	本			
		パッカー	22用	780	ヶ			
		十文字金具		16	セット			
		チェーン	8m	1	ヶ			
		取付工事費		1	式			
		くるっ子100		6	台			
		直角変換機		4	台			
		換気扇保護ネット工事	片面40台	1	式			
		アルミベネット	1.5m	160	本			
被覆スリリング	2m	160	本					
ハチネット	1.5×100m	1	本					
						小計	0	
7	内断熱工事	断熱パネル40mm	両面アルミ箔	345	㎡			
		ヘクスビス	5×60座金付	3,200	発			
		シリコンシーラント	グレー10本入	4	ケース			
		アルミテープ	50×50	20	巻			
		コーナー材縦	スチール 4m	64	本			
		コーナー材縦	アルミL60 4m	12	本			
		コーナー材横	アルミL60 6m 穴あき	16	本			
		ドレンパイプホース付	UMシャワー 20 4m	32	本			
	断熱パネル取付費	1	式					
8	運賃・諸経費等	運賃		1	式			
		諸経費		1	式			
						小計	0	
本体工事合計(税別)							0	

区分	工種又は種目	商品名	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
II	内部設備工事							
1	空調設備工事	中低温エアコン天井ダクト外形	LSDYP10F	8	台			
		運転用コン・液晶ワイヤード	BRC1E3	2	式			
		エアフィルタ		16	式			
		吹出ダクト		8	式			
		フィルタ取付枠		8	式			
		リレー制御盤		2	式			
		ヒートポンプ設置工事費	(各棟8m以内配管)	1	式			
		室外機用架台基礎		8	式			
	(機械室エリア)	スカイア天井吊型	SZRH12BJ	1	台			
		省エネルギーコン	BRC1G3	1	式			
		室内機取り付け下地		1	式			
		ヒートポンプ設置工事費		1	式			
		室外機基礎		1	式			
	(栽培エリア)	循環線	AB363NA 取付金具共	40	台			
		設置工事費		1	式			
		運賃		1	式			
						小計	0	
2	暖房機設置工事	小型ハイスター	EHU120FB 上吹き出し	2	台			
		煙突セット		2	セット			
		上吹ダクト		2	セット			
		横ダクト		2	セット			
		煙突直管	152φ	6	本			
		煙突直管	152φ	8	本			
		据付工事		2	式			
		試運転調整費		2	式			
		タック基礎		1	式			
		油タック	190L KS2-190SJ	2	基			
		配管工事		26	m			
		ダクト工事		2	式			
		クワダクト	680×100m	1	巻			
		運賃		1	式			
						小計	0	
3	カーテン工事	軸受け	11C	64	ヶ			
		ドラム	2L	68	ヶ			
		サイド滑車	5L	272	ヶ			
		角シャフト	32×32×6m	32	本			
		シャフトジョイント	8A	28	ヶ			
		妻スライド	12AS	128	ヶ			
		スライドアダプターN	12SD	128	ヶ			
		コーティングワイヤー		7,000	m			
		サイドワイヤー (ダイ)	14B	2,000	m			
		サイドワイヤー (ショウ)	14A	1,000	m			
		先端パイプ	12.7mm×6m	512	本			
		カーテンクリップ	16G	1,100	ヶ			
		ピンチ	16J	1,100	ヶ			
		バックカー	15C 12.7ヨウ	4,200	ヶ			
		パイプジョイント	8C 12.7ヨウ	448	ヶ			
		原動機	20MV1	4	台			
		ターンバックル (ダイ)	18B	52	ヶ			
		ストッパー	19B	8	ヶ			
		ベース受	21B	4	組			
		ボルトナット	M10	16	組			
		アウトジョイント	22B	4	ヶ			
		ワイヤークリップ (ショウ)	17A	840	ヶ			
		サイドFB	24B	72	ヶ			
		エスター線	# 14	18	巻			
		補強軸受	11RI	8	ヶ			
		ターンバックル (ショウ)	18A	8	ヶ			
		LSスクリーン Luxous	1547D FR W3.0m×L50.0m	4,800	m ²			
		LSスクリーン Tempa	5557D W3.0m×L50.0m	4,800	m ²			
		サニーコート		1,335	m ²			
		ストレートパイプ	22.2×5.5m	202	本			
		バックカー	22用	900	ヶ			
		ストレートパイプ	19.1×1.0×5500	50	本			
		バックカー	19用	500	ヶ			
		クルファミACEIII	原動機セット(2台)	3	セット			
		取付工事費		1	式			
		パイプ止め金具	22用	34	ヶ			
		KGバンド	22用	100	ヶ			
		ピンサー	15D1	3,600	ヶ			
		2層用ロープ受け金具	6D2	34	ヶ			
		重ね巻防止	2C1	16	ヶ			
		ワイヤークリップ (ダイ)	17B1	240	ヶ			
		ツリック		60	ヶ			
		運賃		1	式			
						小計	0	

区分	工種又は種目	商品名	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
6	整地・防草シート設置工事	整地工事費	転圧、ロー共	3,612	m			
		アグシート		4,432	m			
		五寸釘	15cm	4,000	本			
		シート敷工事		1	式			
		運賃		1	式			
						小計	0	
7	パイ式誘引システム工事	ストレートパイマーク付き	22.2×5.5mm	640	本			
		ハンドル	22.2×5.5mm	80	ヶ			
		ワイフック	25×13	1,520	ヶ			
		ジョイント	25×200	1,200	ヶ			
		ジョイント ストップ用	25×200	320	ヶ			
		サドル	25用	320	ヶ			
		サドル	22用	160	ヶ			
		パイ	19×400	80	ヶ			
		テックス	4×13	5	箱			
		ストレートパイヘッド端	25.4×5.5m	240	本			
		カチックス	25×25	320	ヶ			
		横パイ	25.4×200	160	本			
		TBバンド	25用	160	ヶ			
		誘引パイ取付工事費		1	式			
誘引横パイ取付費		1	式					
運賃		1	式					
						小計	0	
8	バット&ファン水冷システム工事	CELdek7060 45/15,	H2000×W600×D150(42m×2)	140	枚			
		EXTrudek7アルミニウムカッター	150mm厚	84	m			
		大型換気扇EM50	静音モーター、リード線含む	40	式			
		運賃		1	式			
		バット下地材	C100×50×20×3.2	84	m			
		バット下地材	L3×40	84	m			
		取付工事費	バット下地共	1	式			
		自吸タービンポンプ	1.5KW	2	台			
		埋設タコ	AT1500	2	基			
		バット給水配管	VP40A	76	m			
		バット給水配管	UMシャワ- 40	84	m			
		スリーブバルブ	25A VS共	8	ヶ			
		配管支持金具	40用	84	ヶ			
		BCボールバルブ	40A	2	ヶ			
		VBCコンパクトボールバルブ	40A	2	ヶ			
		ボールタップ	40A	2	ヶ			
		バルブボックス	150φ	2	ヶ			
		バット排水配管	VU75A	104	m			
		オーバーフロー排水	VP40	2	ヶ所			
		配管支持金具	75用	42	ヶ			
		ヤトリ	75用	2	ヶ			
配管工事	掘削・配管・埋戻し	1	式					
タコ設置工事	下コンクリート打設共	2	式					
換気扇取付工事費	40台	1	式					
運賃		1	式					
						小計	0	
9	炭酸ガス供給設備工事	半自動切替調整器	TN50C 下限付	2	式			
		テフロンフレキホース	P-31	8	本			
		入口弁	V1-01-2	8	台			
		集合管	P-31	4	本			
		集合管	P-35	4	本			
		エンドキャップ	P-21	4	ヶ			
		警報ボックス	YA-OPN	2	台			
		電磁弁	CKD	2	台			
		ポンベ架台製作費	2本×2本	2	式			
		機器類組込費		2	式			
		運搬及び据付費		2	式			
		ボンベック	BN-300	2	式			
		運搬及び組立据付費		2	式			
		接続用チューブ	外形11mm内径8mm	8	巻			
		埋設用配管	PF管	2	式			
		継手類		2	式			
		信号線 VCT	ビニールキャップ タイコト100m	2	巻			
		配管工事費		2	式			
		配管副資材		2	式			
		炭酸ガス施用チューブ	1巻 1000m	2	巻			
		施一式		1	式			
クキロック	CP-609-B-1 内径25mm	1	式					
サンライン	# 6000	1	式					
CO2ポンベ用基礎		2	式					

区分	工種又は種目	商品名	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
10	栽培槽・架台設置工事	オミツ栽培対応型ベンチ	排水板、固定盤上下含む	2,800	ヶ			
		クロネットホース(カット)		80	列分			
		ストレートパイプ	22.2×1.2×900	4,960	本			
		ストレートパイプ	22.2×1.1×5500Sw	2,560	本			
		パイプハサミ	22×22	4,960	ヶ			
		テックス	4×13	24	箱			
		白黒マルチ カット品	135cm×200m	22	本			
		架台設置工事費		1	式			
		運賃		1	式			
		防根シート	1000mm×100m巻	54	巻			
						小計	0	
11	LED補光工事	LED照明機器	1レ→28本×80列	2,240	本			
		ストレートパイプ	22.2×5.5m	340	本			
		ワイヤフック	22×13	600	ヶ			
		設置工事費		1	式			
		運賃		1	式			
						小計	0	
12	レール敷設工事	φ31.8 レール用スロップ	C-1670-S-31.8	96	ヶ			
		φ31.8 レール用バンド台座	C-1670-B-31.8	192	ヶ			
		φ31.8 レール用ダブルジョイント台座	C-1670-DJ-31.8	336	ヶ			
		直管タフSW	31.8×1.6×5500	770	本			
		鉄釘 150	1000本入	2.67	ケース			
		ピアスピス	ステン 4×13	1,000	ヶ			
		施工費		1	棟			
		運搬費		1	式			
						小計	0	
13	電気工事 (2次側)	動力設備工事		1	式			
		空調機電源工事		1	式			
		パット&ファン設備工事		1	式			
		電灯工事		1	式			
		LED照明用電源工事	タイマー付	1	式			
		センサー・灌水設備工事		1	式			
		運搬費		1	式			
						小計	0	
14	諸経費等	諸経費		1	式			
							小計	0
内部設備工事合計 (税別)							0	
1棟合計 (税別)							0	